

Zaunteam Daniel Frutiger AG, Moosgasse 9, 3852 Ringgenberg

Zaunteam Daniel Frutiger AG Moosgasse 9 3852 Ringgenberg

Burgergemeinde Wilderswil Frau Glaus Postfach 20 3812 Wilderswil

Abweichende Lieferadresse:

Oberdorfweg 2 3812 Wilderswil

Angebot

Vorgangs-Nr.

7600 6478

Angebots-Nr. Telefon Kunde:

033 823 41 26

Datum:

11.05.2018

Ihr Ansprechpartner: Daniel Frutiger

Telefon:

033 823 11 92

Fax:

033 823 11 90

Mail:

daniel.frutiger@zaunteam.ch

Besten Dank für Ihr Interesse an unseren Zaunsystemen. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot.

Anfrage durch:

Frau Glaus

Projekt:

Umzäunung Oberdorfweg 2, Wilderswil

Lieferfrist:

Nach Absprache

Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!

7600 / 6478 Vorgang:

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	Menge	Preis	Total
1	Abbruch bestehender Zaun mit Entsorgung Zaunkleid demontieren, Metallpfosten und Streben auf Oberkante Fundament abtrennen, Abbruchmaterial aufladen, abtransportieren und fachgerecht nach Materialien getrennt entsorgen.	000.050	1.00 St	1'108.35	1'108.35
2	Doppelstabmattenzaun Höhe 60 cm zuzüglich Bodenabstand in Aussparungen versetzt. Verzinkt und anthrazit beschichtete Gittermatten an verzinkt und anthrazit beschichtete Pfosten mit Abdeckleisten fachgerecht montiert.	2022.083	48.00 m	138.75	6'660.00
	Verzinkt und anthrazit beschichtete Rechteckpfosten 60 x 40 x 2 mm mit Abdeckkappe verschlossen, im Abstand von ca. 200 cm mit Mörtel in Aussparungen versetzt.				
	Die Gittermatten haben eine Maschenweite von 50x200 mm. Zwei waagrechte Stäbe Ø 8 mm und ein senkrechter Stab Ø 6 mm sind miteinander verschweisst. Sichere Befestigung an den Pfosten alle 200 oder 400 mm, mit Edelstahl-Schrauben und anthrazit beschichteter Abdeckleiste.				
3	Erstellen von Aussparung für Pfosten in vorhandene Stein- Betonmauer. Kernbohrung Ø 40 - 90 mm, Tiefe abhängig von Zaunhöhe und Zauntyp.	000.203	16.00 St.	50.45	807.20
4	Abdeckleiste zu Profilpfahl, verzinkt, zu DSM 60 cm, mit Winkel 30 x 30 mm Länge 60 cm	352.370	23.00 St.	57.70	1'327.10
5	Doppelstabmattentor 2-flüglig, anthrazit (RAL 7016) farbbeschichtet, Höhe 80 cm, Breite 166 cm, mit 2 Torpfosten 60 x 60 x 2 mm. Rechtecktorrahmen 40 x 40 x 2 mm und Doppelstabmattenfüllung 8/6/8, Maschenweite 50 x 200 mm, mit Locinox® Schloss vorgerichtet für Rundzylinder, inklusive Bodenhülse, -riegel und Zubehör.	510.330.02	1.00 St.	1'060.20	1'060.20
6	Tor fachgerecht montieren Preis pro Flügel	000.310	2.00 St.	80.00	160.00
	Total + Mehrwertsteuer 7,70%			CHF	11'122.85 856.45
	Total			CHF	11'979.30

Zahlungsbedingung:

Angebot

11.05.2018

Seite 3

Vorgang:

7600 / 6478

Pos. Beschreibung

Artikel Nr.

Menge

Preis

Total

30 Tage netto. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir freuen uns darauf, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen und sichern Ihnen heute schon eine termin- und fachgerechte Ausführung zu. Für mögliche Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Daniel Frutiger

Angebot 11.05.2018 Seite

Vorgang:

7600 / 6478

Pos. Beschreibung Artikel Nr. Menge Preis Total

Auftragserteilung

Der Unternehmer wird mit der Ausführung der Leistungen bzw. Lieferung der Materialien zu den in diesem Vertrag aufgeführten Preisen und Konditionen sowie unseren AGB's beauftragt.

Anzahlung

Bei Auftragserteilung behalten wir uns vor, Ihnen eine Anzahlung von mind. 30 % der Auftragssumme in Rechnung zu stellen.

Zaunverlauf

Die Bauherrschaft oder deren Vertretung ist verantwortlich, dass der Zaun am richtigen Ort erstellt wird. Dazu müssen sämtliche End- und Eckpunkte des Zauns sowie der Tore markiert und die betreffenden Grenzmarkierungen sichtbar vorhanden sein.

Normal grabbares Terrain, freier Arbeitsraum von ca. einem Meter entlang der Zaunlinie wird vorausgesetzt. Das Gelände muss frei von Hindernissen und gemäht sein. Keine Steine, Wurzeln, Sträucher, Bäume, Aushubmaterial, Beton, usw. Diesbezüglicher Mehraufwand wird mit mind. Fr. 80.00 pro Monteurstunde (exkl. Spezialwerkzeug) verrechnet.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt das gelieferte Material Eigentum der Firma Zaunteam. Die Anmeldung des Handwerkerpfandrechts bleibt vorbehalten.

Unterirdische Leitungen und Kabel

Für Beschädigungen von Leitungen und Kabel, welche unter der Erdoberfläche verlegt, aber nicht markiert und schriftlich mitgeteilt worden sind, übernimmt die Firma Zaunteam, deren Mitarbeiter oder Beauftragte keine Haftung.

Ihre Zufriedenheit und klare Verhältnisse stehen bei uns an erster Stelle. Damit bei der Montage Ihres neuen Zauns alles rund läuft, braucht es Ihre Mithilfe. Bitte geben Sie uns die Adresse der folgenden Betriebe bekannt:

Elektrizitatswerk	
Telefon- Internetanbieter	
Cablecom / Kabel TV	
Gemeinde (Wasserversorgung, Kanalisation)	<u>.</u>
Erdgas	
Fernheizung	
Datum:	Unterschrift Auftraggeber: