ED. KUHN AG
MÖBEL – INNENAUSBAU
PERFEKTION IN HOLZ

Burgergemeinde Wilderswil
z. Hd. Frau Daniela Glaus
Kirchgasse 31
Postfach 20
3812 Wilderswil

ANGEBOT 192603

Matten b. Interlaken, 14. Januar 2019

U.-Sachb. Thomas Kuhn
E-Mail thomas.kuhn@kuhn-interlaken.ch
MWSt-Nr. CHE-102.538.305 MWST

Objekt Hotel Hirschen Wilderswil

Gemäss unserer Besprechung unterbreiten wir Ihnen gerne folgendes Angebot.

MOBILIAR RESTAURANT

01 Mobiliar Restaurant

01.01 Stühle

Stuhl FLAT mit Sitzpolster
Art. KON ML Flat
Buchenstuhl Model FLAT mit Sitzpolster.
Stapelbares Gestell Buche mit durchgehend
ergonomisch geformter Mehrschicht
Sperrholz Rückenlehne. Rahmen durch
Querstreben verstärkt, gedübelt und verleimt.
Gestell Wenge gebeizt und lackiert.
Aufgelegte Sitzplatte gepolstert, seperat geliefert.
Sitzbezug Kunstleder Bordeaux.
PVC - Bodengleiter.

Masse: Höhe 89 cm, Tiefe 50.5 cm
Stiztiefe 44 cm, Breite 42 cm,
Sitzhöhe 48 cm. Gewicht 6.5 kg.

Die Preise sind nur gültig auf eine Bestellmenge von Total 100 Stück, das heisst inkl. Burgerstube.

01.01.01	Stuhl FLAT mit Sitzpolster	40.0 Stk	152.00	6'080.00
	Total 38 Stück + 2 Stück Reserve			

01.01.02	Transportkosten inkl. Verzollung Direktlieferung auf Baustelle	1.0 Stk	690.00	690.00
01.01.03	Abladen und Auspacken Packmaterial entsorgen	1 paus	300.00	300.00
01.01.04	Montage der aufgelegten Sitzplatten	40.0 Stk	12.00	480.00
	Summe Stühle			**7'550.00**

01.02 Anpassen der bestehenden Tische

Bestehende Tische von der Burgerstube in unsere Werkstatt transportieren.

Die noch am besten erhaltene Tische aussortieren und für das Restaurant verwenden.

Total benötigte Tische:
8 Stück vierer Tische 800 * 1300 mm
3 Stück zweier Tische 800 * 650 mm

Bei den bestehenden Tischgestellen die Eisenfussplatten demontieren und ersetzen mit Sohlenfüssen in Eiche massiv leicht gebeizt und lackiert.

Lieferung und aufstellen der angepassten Tische auf die Baustelle.

01.02.01	Sohlenfüsse in Eiche für vierer Tische Bestehend aus zwei Sohlen Grösse: 2 Stk. 600 * 70 * 40 mm	3.0 Stk	160.00	480.00
01.02.02	Sohlenfüsse in Eiche für zweier Tische Bestehend aus zwei Sohlen gekreuzt Grösse: 2 Stk. 600 * 70 * 40 mm gekreuzt mit Überplattung	8.0 Stk	135.00	1'080.00
01.02.03	Anpassung Alte Sohlen entfernen und die neuen Sohlen in Eiche massiv montieren.	1.0 Stk	570.00	570.00

Schreinerarbeiten . Restauranteinrichtungen . Bar- und Buffetanlagen . Ladeneinrichtungen
Ed. Kuhn AG . Mattenstrasse 9 . 3800 Matten-Interlaken . T 033 822 39 66 . F 033 823 36 46 . info@kuhn-interlaken.ch . www.kuhn-interlaken.ch

ED. KUHN AG
MÖBEL – INNENAUSBAU
PERFEKTION IN HOLZ

01.02.04	Transport	1 paus	480.00	480.00
	Bestehende Tische aussortieren, aufladen und abtransportieren zu uns in die Werkstatt. Lieferung und einbringen der Tische im Objekt nach der Anpassung der Tische.			
	Summe Anpassen der bestehenden Tische			**2'610.00**
	Summe Mobiliar Restaurant			**10'160.00**

Zwischensumme	**CHF**	**10'160.00**
abzüglich 4.0 % Rabatt		-406.40
Gesamtsumme exkl. Mehrwertsteuer	**CHF**	**9'753.60**
zuzüglich 7.7 % Mehrwertsteuer		751.05
Gesamtsumme inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer	**CHF**	**10'504.65**

Konditionen 10 Tage 2.0 % Skonto, 30 Tage netto

Wir möchten uns für die Arbeiten bestens empfehlen. Schon jetzt versichern wir Ihnen eine qualitativ gute Arbeit und eine termingerechte Lieferung. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Ed. Kuhn AG

Thomas Kuhn

Schreinerarbeiten . Restauranteinrichtungen . Bar- und Buffetanlagen . Ladeneinrichtungen
Ed. Kuhn AG . Mattenstrasse 9 . 3800 Matten-Interlaken . T 033 822 39 66 . F 033 823 36 46 . info@kuhn-interlaken.ch . www.kuhn-interlaken.ch